PRESALES STUDIO v1.2

Vodič za demonstraciju na intervjuu – Comtrade Distribution
Cisco & Fortinet | Discovery → Sizing → Portfolio → BOM → QA

Namjera: pokazati da kao Presales Engineer povezuješ zahtjeve kupca, verifikovane proizvođačke metrike, rješenje i kvalitet ponude — bez lažne automatizacije izbora SKU-a.

1. Ideja za prezentaciju – prva minuta

Otvaranje (izgovori prirodno, 30–40 s):

„Pripremio sam vlastitu demonstracijsku web aplikaciju koja vodi tehnički presales proces od prvog razgovora s kupcem do dokumentovane odluke. Iz prethodnog iskustva s Cisco i Fortinet prodajom, Cisco konfiguracijama i radom s bankama znam koliko je važno da zahtjev, sizing, BOM i kontrola budu povezani. Ovaj alat nije zamjena za zvanične konfiguratore – on organizuje informacije, pokazuje izračune i eksplicitno označava šta mora potvrditi proizvođačev inženjer.“

2. Plan demonstracije od šest minuta

Vrijeme	Ekran	Šta uradiš / dokažeš
0:00–0:45	Dashboard	Učitaj DEMO. Objasni projekat i sintetičke podatke.
0:45–1:30	Discovery	Pokaži status + odgovor + dokaz. Razlikuj „Potvrđeno“ od „Verifikovano“.
1:30–2:30	Capacity sizing	600 × 1,30 × 1,25 = 975 Mbps, prekidači NGFW/TLS/HA.
2:30–3:15	Portfolio	Pretraži FortiGate 90G i Cisco Secure Firewall 1210CE; pogledaj izvor.
3:15–4:45	BOM & TCO	Pokaži dvije alternativne opreme i rezultat za SVAKU stavku.
4:45–5:30	Sizing provjera	Demonstriraj nedostatak podataka / conditional / fail.
5:30–6:00	QA Gate	Odobrenje traži owner+evidence; finalna ponuda tek nakon double checka.

Centralna poruka: nije poenta u tome da aplikacija uvijek kaže „PASS“, nego da može objasniti šta je pouzdano, šta nedostaje i zašto.

3. DEMO scenarij: Branch Secure Connect 2026

Svi brojevi u projektu predstavljaju sintetički demonstracijski slučaj, a ne podatke Comtrade kupca.

Parametar	Vrijednost	Objašnjenje
Peak traffic	600 Mbps	Izmjereni vrh, ne nazivna WAN brzina.
Contracted WAN	1.000 Mbps	Kontrolna informacija; ne ulazi u formulu.
Users	250	Kontekst, nije direktni multiplikator kapaciteta.
Planned growth	30%	Pretpostavka rasta do sljedećeg refresh ciklusa.
Headroom	25%	Inženjerska rezerva, nije vendor-standard.
TLS / NGFW / HA	DA / DA / DA	Odabir potrebnih benchmarkova i HA arhitekture.

Live formula koju demonstriraš

Required target = Peak × (1 + Growth/100) × (1 + Headroom/100)

600 Mbps × (1 + 30/100) × (1 + 25/100) = 975 Mbps odnosno 0,975 Gbps. Prilikom promjene 600 na 800 aplikacija mora automatski prikazati 1.300 Mbps. Pokaži upravo tu promjenu uživo, a zatim vrati 600.

Kako objasniti tri checkboxa

- NGFW/IPS: koristi NGFW/Threat Protection ili FW+AVC+IPS benchmark, ne obični firewall throughput.
- Deep TLS: traži dodatni TLS inspection/decryption throughput iz proizvođačeve dokumentacije; ne umanjuje proizvoljno kapacitet procentom.
- High Availability: dva uređaja mogu činiti active-passive par, ali se njihove performanse ne sabiraju. Svaki mora moći preuzeti sav traženi promet pri failoveru.

4. Konkretno klikovi u aplikaciji

- Klikni Učitaj DEMO (prethodno sačuvaj svoj projekt kao JSON).
- Na Discovery otvori nekoliko redova; pokaži koliko je odgovoreno, potvrđeno i verifikovano.
- U Capacity sizing promijeni peak na 800 i vrati 600. Broj i vidljiva formula se moraju promijeniti bez reload-a.
- U BOM otvori referentne modele, vlastiti traffic override po stavci i cijene. Ne otkrivaj stvarne nabavne cijene.
- U QA gate po potrebi potvrdi red, ali ostavi owner/dokaz prazne: broj „Potvrđeno“ poraste, „Verifikovano“ ne. Tek nakon popunjavanja owner + dokaz broji verifikovano.

5. Tri tehnička rezultata koja treba demonstrirati

Primjer A – FortiGate 90G: INSUFFICIENT DATA

Fortinet javno navodi Threat Protection 2,2 Gbps za FortiGate 90G, ali aplikacija u ovom referentnom zapisu nema verificiran TLS throughput. Uz 975 Mbps, uključene NGFW i TLS, rezultat je INSUFFICIENT DATA, ne automatsko odobrenje. U redu BOM-a klikni službeni izvor.

Rečenica: „Iako Threat Protection broj prelazi potrebni target, neću tvrditi da istovremeni TLS+IPS workload zadovoljava uslove bez dodatnog dokumentovanog benchmarka.“

Primjer B – Cisco Secure Firewall 1210CE: CONDITIONAL

Cisco datasheet javno navodi za 1210CE FW+AVC+IPS 6,0 Gbps i zaseban TLS throughput 1,0 Gbps. Obje vrijednosti su iznad 975 Mbps, ali nisu mjerenje istog simultanog profila. Rezultat je CONDITIONAL – DOUBLE CHECK. Ostaje i mala razlika između TLS broja i cilja od samo 25 Mbps.

Rečenica: „Brojevi izgledaju obećavajuće za početni shortlist, ali se ne zbrajaju niti predstavljaju garanciju za produkcijsku kombinaciju servisa.“

Primjer C – FortiGate 60F: FAIL

Zamijeni ili dodaj model FortiGate 60F uz nepromijenjeni target 975 Mbps. Fortinet objavljuje oko 0,7 Gbps Threat Protection. To je niže od zahtjeva i alat ispisuje FAIL – ISPOD TARGETA. Dva uređaja u HA ne rješavaju problem u active-passive režimu.

Rečenica: „Ovim pokazujem da sistem može odbiti preoptimističnu početnu pretpostavku.“

6. Kako porediti više BOM uređaja

- Firewall: svaka stavka zasebno provjerava vlastiti model i projektni peak ili override za lokaciju. Nema sumiranja kapaciteta raznih firewallova bez arhitektonskog plana.
- Switch: nema legitimnog pretvaranja switching capacity u NGFW Mbps. Provjeri portove, PoE, uplink, switching fabric i oversubscription.
- Wi-Fi/AP: RF survey, bandovi, klijenti/AP, uplink i PoE; ne kao firewall throughput.
- FortiManager/FortiAnalyzer: upravljanje i log kapacitet (uređaji/EPS/retention); nije security data-plane.
- Licence i support: prikaz „N/A – komercijalna stavka“ – ne stvaraju throughput.

7. Najvažnije pitanje tehničkog rukovodioca

„Ako u katalogu već imaš brojke, zašto onda tražiš vendor SE validaciju?“

„Zato što su pojedini public datasheet testovi različiti: Fortinet Threat Protection, Cisco FW+AVC+IPS i TLS imaju specifične profile, veličine paketa, enkripcijske scenarije i softverske verzije. Finalni customer workload, kompletne licence, interfejsi, HA, EoL i kompatibilnost nisu dokazani samo jednim benchmarkom. Aplikacija sprečava pogrešnu sigurnost.“

„Zar ne možeš sabrati throughput dva firewalla?“

„Ne u active-passive HA paru. Pri kvaru jedan uređaj nosi sav promet. Ako se projektuje distribuirani active-active ili više saobraćajnih domena, to se posebno modelira i potvrđuje, bez automatskog zbrajanja.“

„Šta ako u BOM-u imaš sjedište i poslovnicu?“

„Za svaku opremu mogu zadati traffic override. Na primjer sjedište 600 Mbps → 975 Mbps cilj, poslovnica 100 Mbps → 162,5 Mbps cilj uz iste faktore. To su nezavisni prometni domeni.“

„Šta je realna vrijednost alata kada postoje vendor konfiguratori?“

„Upravlja presales procesom: organizuje discovery, reference, računske pretpostavke, tehničke rizike, BOM i odobrenja. Vendor konfigurator ostaje obavezan za precizan model/SKU/licence; ovaj alat smanjuje broj preskočenih koraka.“

„Koliko su ažurni brojevi?“

„Statički snapshot provjeren 21.10.2026. Uz svaku familiju ili model stoji izvor i nivo potvrde. Pri svakom RFQ-u provjerio bih novu reviziju datasheeta i aktuelni regionalni cjenovnik, lifecycle i dostupnost.“

„Jesi li Cisco/Fortinet certificiran?“

„CCNA sam učio i radio praktičnu Cisco konfiguraciju, ali nemam položen CCNA. Završio sam Fortinet obuku u Zagrebu iz konfiguracije i sizinga, bez tvrdnje da imam NSE certifikat. Trenutno pripremam ISACA CISM ispit.“

8. HR uvod i predaja tehničkom timu

Predstavljanje (oko 45 sekundi)

„U PrinTecu sam radio u tehničkom presalesu i isporuci rješenja za bankarske klijente, uključujući Cisco i Fortinet prodaju, ponude, PoC i rad s proizvođačima. Na Cisco uređajima sam izvodio osnovnu konfiguraciju i uspostavljanje veze u BT/NCR angažmanima; dodatno sam prošao Fortinet trening iz konfiguracije i dimenzionisanja. Ovaj projekat pokazuje kako danas kombinujem to iskustvo s automatizacijom i kontrolisanim presales procesom.“

Zašto baš ova uloga?

„Najviše doprinosim kada mogu povezati zahtjev kupca, tehničku validaciju i prodajni tim. Zato me privlači distributerski presales s Cisco i Fortinet rješenjima.“

Ako pita koliko si sam napisao aplikaciju?

„Koncipirao sam proces, definisao očekivano ponašanje i izradio demonstracijski alat uz pomoć programerskih alata. Fokus prezentacije je tehnička ispravnost workflowa i njegova praktična primjena. Za produkcijsko korištenje planirao bih formalni code review, sigurnosni pregled i integracije.“

9. Kontrolna lista 10 minuta prije razgovora

- Pokreni public GitHub Pages, provjeri HTTPS, verziju v1.2 i sve menije; uradi hard refresh.
- Klikni Učitaj DEMO, zatim 600→800→600 da formula i redovi BOM-a odgovaraju.
- Provjeri da su u BOM-u FortiGate 90G i Cisco Secure Firewall 1210CE s referentnim modelom, a SKU ostaje jasno DEMO.
- Pripremi fail primjer FortiGate 60F; ne izmišljaj market price ili stock.
- Budi spreman objasniti kada i zašto ostavljaš „INSUFFICIENT DATA“ ili „CONDITIONAL“.
- Uključi „owner“ i „dokaz“ samo kao simulirane vrijednosti; demo nije vendor approval.
- Ako nema interneta, otvori lokalni index.html u browseru; projekat koristi localStorage.

10. Službene reference i sigurnosno ograničenje

Fortinet NGFW katalog: https://www.fortinet.com/products/next-generation-firewall
Cisco Secure Firewall 1200 datasheet:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firewalls/secure-firewall-1200-series-ds.html
Cisco 3100 datasheet:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firewalls/secure-firewall-3100-series-ds.html
Cisco 4200 datasheet:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firewalls/secure-firewall-4200-ds.html

Napomena: independent portfolio demonstration, nije Comtrade, Cisco ili Fortinet službeni alat. Nije za pohranu stvarnih kupčevih tajni, administratorskih lozinki ili povjerljivih konfiguracija; bez validacije se ne izdaje ponuda.